

## Przedmiar robót

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012", boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w Palczowicach ne dz. nr 5/6, 5/7, 5/10, 333/8 obr. Palczowice, nr 72 obr. Zator 3.

Data: 2012-05-22

Kody CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Obiekt: Chodnik

Zamawiający: Gmina Zator, Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 32-640 Zator

Jednostka opracowująca kosztorys: Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-640 Oświęcim

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 D-01,01,01    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe</b>					
1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych			0,0155		ha
<b>2 D-02,01,01    ROBOTY ZIEMNE</b>					
2 KNR 221/217/4 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony R= 0,955    M= 1,000    S= 1,000 <div>154,5*0,2 = 30,90 30,9</div>			30,9		m3
3 KNR 201/212/3 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1.km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25.m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55.kW - odwóz humusu			30,9		m3
4 KNR 201/214/3 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5.km odległości transportu, ponad 1.km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10.t			30,9	8	m3
5 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1.km, koparka 0,25.m3, grunt kategorii III - korytowanie <div>154,5*0,1 = 15,45 15,5</div>			15,5		m3
6 KNR 201/214/4 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5.km odległości transportu, ponad 1.km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10.t R= 0,955    M= 1,000    S= 1,000			15,5	8,00	m3
<b>3 D-04.01.01    PODBUDOWY - profilowanie i zagęszczanie podłoża</b>					
7 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV			154,5		m2
<b>4 D-04.04.02    PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw łamanymi</b>					
8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8.cm			154,5		m2
9 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1.cm grubości			154,5	12	m2
<b>5 D-08.02.01    ELEMENTY ULIC - chodnik</b>					
10 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6.cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara <div>51,5*3,0 = 154,50 154,5</div>			154,5		m2
<b>6 D-08.03.01    ELEMENTY ULIC - obrzeża chodnikowe</b>					
11 KNR 231/402/1 Ławy pod obrzeża, żwirowe <div>103,0*0,015 = 1,55 1,55</div>			1,55		m3
12 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8.cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <div>51,5*2 = 103,00 103,0</div>			103,0		m