

# PRZEDMIAR

Nazwa obiektu lub robót budowlanych:

Remont drogi gminnej 510426K (ul. Myto) w km od 0+008,00 do km 0+608,00 w miejscowości Graboszyce, Gmina Zator

Kody CPV:

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

Lokalizacja:

GRABOSZYCE

121309\_5.0001.530/11; 121309\_5.0001.530/14; 121309\_5.0001.530/13  
121309\_5.0001.530/36; 121309\_5.0001.530/38; 121309\_5.0001.532/14  
121309\_5.0001.532/22; 121309\_5.0001.538/40; 121309\_5.0001.538/43;  
121309\_5.0001.538/46; 121309\_5.0001.538/76; 121309\_5.0001.538/8;  
121309\_5.0001.551/2; 121309\_5.0001.742/2;

Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Miejski w Zatorze

32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Nazwa i adres jednostki opracowującej przedmiar:

Urząd Miejski w Zatorze

32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Imię i nazwiska osób opracowujących przedmiar:

Magdalena Przejczowska

Zastępca Kierownika Działu

Inwestycji i Programów Europejskich

Data opracowania:

30.07.2024 r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
	Przedmiar				
1	Element	Remont drogi gminnej - ul. Myto w Graboszycach i Grodzisku			
1.	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni, bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki Krotność = 1,2	m2	3600	1,2
2.	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2	m2	3600	1
3.	KNR 2-310310-05 analogia	Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki SMA 16 JENA do jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej grubość warstwy 6 cm: jezdni i zjazdy KR3	m2	3600	1
4.	KNNR 6 1301-05	Mechaniczne ścinanie poboczy, grubość ścinania 5 cm, załadunek i odwóz urobku (na głębokość do 10 cm ) Krotność = 2	m2	600	2
5.	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie poboczy ziemią.	m2	360	1