

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi od Wieprzówki w stronę Pielu w Rudzach w km od 0+255 do 0+640			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV głębokości średnio 15 cm z odwozem istniejącego namułu i resztek zniszczonej nawierzchni tłuczniowej	m2		
		373*3,5+0,5*(5+3,5)*5+0,5*(14+5)*7	m2	1 393,25	
				RAZEM	1 393,25
2 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1393,25	m2	1 393,25	
				RAZEM	1 393,25
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Podbudowa grubości 5 cm Krotność = 0,625	m2		
		1393,25	m2	1 393,25	
				RAZEM	1 393,25
4 d.1	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Wykonanie nawierzchni z frezu gr. 8 cm	m2		
		1393,25	m2	1 393,25	
				RAZEM	1 393,25
5 d.1	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2	m2		
		1393,25	m2	1 393,25	
				RAZEM	1 393,25

