

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Graboszycach o dł. 590 mb			
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		590,0*5,0	m2	2 950,00	
				RAZEM	2 950,00
2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		590,0*5,0	m2	2 950,00	
				RAZEM	2 950,00
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		590,0*5,0	m2	2 950,00	
				RAZEM	2 950,00
4	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		590,0*4,0	m2	2 360,00	
				RAZEM	2 360,00
5	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm. Wykonanie poboczy o gr. 6 cm	m2		
		590,0*0,5*2	m2	590	
				RAZEM	590
6	KNR 2-19 0119-02 analogia	Rury ochronne - zabezpieczenie gazociągu fi 32	m		
		20	m	20	
				RAZEM	20
7	KNR 2-19 0119-02 analogia	Rury ochronne - zabezpieczenie gazociągu fi 75	m		
		6	m	6	
				RAZEM	6
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		10	szt.	10	
				RAZEM	10