

Remont drogi Zator - droga od trasy Oświęcim do Gospodarstwa Podlipki w km 0+637 do 1+130  
- dr. Nr 510421K

### Przedmiar robót III

Lp.	Podstawa	Opis	Obmiar	Jedn. obm.	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-31 1402-05 1402-06 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm. Zebranie namułu na jezdni i poboczach średniej grubości 20 cm.	493*3,2 = 1577,6	m2		
2	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Załadowanie zebranego namułu i odwóz na odległość do 1 km	493*3,2*0,2 = 315,52	m3		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	493*3,2 = 1557,6	m2		
4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63 mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	493*3,24 = 1577,6	m2		
5	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm. Górna warstwa nawierzchni tłuczniowej grubości 5 cm. Krotność = 0,715	493*3,2 = 1577,6	m2		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie :