

[do góry](#)



Strona Gminy Zator

https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia_publiczne/DI.271.5.2021-PYTANIA-I-ODPOWIEDZI_28.10.2021-r.-Termomodernizacja-szkolnych-budynkow-uzytecznosci-publicznej-w-gminie-Zator-ZSO-Zator-wraz-z-hala-sportowa-ZSP-w-Podolszu-i-ZSP-w-Graboszycach-zamowienie-w-3-czesciach/idn:5372/printpdf.html

Zamówienia publiczne

DI.271.5.2021 PYTANIA I ODPOWIEDZI_28.10.2021 r.
Termomodernizacja szkolnych budynków użyteczności publicznej w gminie Zator: ZSO Zator wraz z halą sportową, ZSP w Podolszu i ZSP w Graboszycach - zamówienie w 3 częściach. 2021-10-28

DI.271.5.2021

Dotyczy: postępowania nr DI.271.5.2021 pn.: „Termomodernizacja szkolnych budynków użyteczności publicznej w gminie Zator: ZSO Zator wraz z halą sportową, ZSP w Podolszu i ZSP w Graboszycach – zamówienie w 3 częściach:

- 1) Część 1 – Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze wraz z kuchnią i halą sportową;
- 2) Część 2 - Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Podolszu;
- 3) Część 3 - Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Graboszycach”..

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), **przedstawia poniżej pytania i udziela odpowiedzi na zadane pytania**, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu proszę o weryfikację przedmiarów edytowalnych zgodnie z przesłanymi przez Państwa wyjaśnieniami. Wszystkie załączone przedmiary mają rozszerzenie *.puz, które programy do tego przeznaczone nie odczytują. Zgodnie z informacją Zamawiającego przedmiary miały być udostępnione w rozszerzeniu .xml.

Odpowiedź

Zamawiający dysponuje edytowalnymi przedmiotami jedynie z rozszerzeniem *.puz

Pytanie 2

Część: 1, 2, 3.

W związku z brakami materiałów, czy zamawiający dopuszcza wykonanie parapetów z blachy stalowej powlekanej?

Odpowiedź

Z uwagi na mniejszą trwałość, Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania parapetów z blachy stalowej powlekanej.

Pytanie 3

Część: 1.

Zator-ZSO-szkola termomodernizacja.pdf

W przedmiarze w poz.158-160: Wykonanie styropianu i siatki dla szpalet, natomiast brak tynku cienkowarstwowego. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

W „Część 1 – Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze wraz z kuchnią i halą sportową”, poz. 158-159 przedmiaru na termomodernizację ścian w budynku ZSO – przy ul. Kongresowej w Zatorze, należy wycenić dodatkowe ilości tynku silikonowego cienkowarstwowego. Odpowiednio w poz. 158 – 6,78m², poz. 159 – 325,305 m²

Pytanie 4

Część 1, budynek szkoły, termomodernizacja

„Przedmiar robót, Element 2.3 DOŚWIETLACZE”.

W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ (str.5, pkt.5) dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w przedmiarze nazw producenta (poz. 46-52), nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do

czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji - prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry techniczne, jakościowe oraz funkcjonalne tożsame z głównymi parametrami technicznymi, jakościowymi oraz funkcjonalnymi materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

W przypadku zadanego pytania, jako parametry główne uznaje się funkcjonalność przyjętego rozwiązania (długość szerokość i głębokość doświetlaczy). Dopuszcza się zarówno zastosowanie wyrobów prefabrykowanych żelbetowych, z tworzywa sztucznego, jak i wykonanie doświetlaczy na budowie „na mokro”.

Pytanie 5

Część 1, „Załącznik nr 6 projekt umowy”, str.3, pkt.4, ppkt.i).

Biorąc pod uwagę, że w pierwszej kolejności należy wymienić okna, a następnie wykonać ocieplenie elewacji, termin wykonania inwestycji jest zbyt krótki, proszę o wydłużenie. Prowadzenie prac zgodnie z w/w opisem w/w wzorze umowy jest bardzo kosztowne i Zamawiającego najprawdopodobniej nie stać na taki zapis. Korzystając z naszego doświadczenia proponuje się częściowe wyłączanie kilku sal na potrzeby wymiany stolarki okiennej oraz zintensyfikowanie wymiany stolarki w ferie zimowe, natomiast wykonanie instalacji CO wykonać w okresie wakacyjnym.

Biorąc pod uwagę podpunkty 4 f, g, h, j, k oraz l proszę rozważyć usunięcie ppkt'u 4i.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy, gdyż uwzględniają one pewną elastyczność w tym względzie.

Pytanie 6

Część 3, budynek przedszkola, modernizacja

„Przedmiar robót, Element 1.5 B-15.00.00 ROBOTY MALARSKIE”.

Przedmiar, poz.28 Graboszyce-ZSP-modernizacja.pdf.

Proszę o poprawę obmiaru z 11219,5m² +2939,4m² na 1219,5m² +2939,4m².

Odpowiedź

Zamawiający poprawia obmiar na 1219,5m² +2939,4m²

Dla części 3 - Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Graboszycach, w przedmiarze modernizacja (Graboszyce-ZSP-modernizacja.pdf) w poz. 28 Gruntowanie podłoża 1-krotne należy przyjąć 4.158,90 m²

Pytanie 7

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie:

Proszę o określenie czy w instalacji fotowoltaiki zostało zaprojektowane zabezpieczenie przeciwpożarowe, a także czy zostało uzgodnione z odpowiednimi służbami?

Proszę określić czy w instalacji fotowoltaiki zaprojektowano wykorzystanie mocy biernej tej instalacji?

Odpowiedź

Projekt instalacji fotowoltaicznej nie był uzgadniany z rzeczoznawcą p.poż i nie uwzględnia zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Mając na względzie powyższe oraz brak możliwości doprowadzenia tej części projektu do właściwej treści i formy w stosunkowo krótkim czasie, Zamawiający skreśla z zakresu niniejszego postępowania wszystkie roboty związane

z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla wszystkich trzech części postępowania.

UWAGA!

I. Zamawiający przesunął ponownie termin składania ofert dla wszystkich części zamówienia na dzień 09.11.2021 r.

II. Zamawiający zmniejsza zakres objęty zamówieniem publicznym poprzez wykreślenie z zakresu przetargowego wykonanie instalacji fotowoltaicznych we wszystkich częściach zamówienia.

Burmistrz Zatora
Mariusz Makuch
/podpis elektroniczny/



Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz Jacek
Makuch

Date / Data: 2021-
10-28 15:29

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [2]				
	ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28102021.pdf	21-10-28 15:35	44.93KB	 pobierz
	Pytania i odpowiedzi 28 10 2021-sig.pdf	21-10-28 15:34	638.55KB	 pobierz

[wszystkie aktualności](#)