

[do góry](#)



Strona Gminy Zator

<https://www.zator.pl/urząd/aktualności/Wybrano-Wykonawcę-robot-dla-zadania-Budowa-parkingu-przy-ul.-Dolina-Karpia-w-Zatorze/idn:7019/printpdf.html>

Aktualności

Wybrano Wykonawcę robót dla zadania: Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze 2024-03-07



**POLSKI
ŁĄD**

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrany został Wykonawca robót firma: F.B.H.U. Grim-Bud Tarnawa Dolna 289 34-210 Zembrzyce, która złożyła ofertę na kwotę 1.182.300,60 zł brutto.

Okres realizacji inwestycji – do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Obecnie trwają procedury ustawowe związane z przygotowaniem do podpisania umowy.

Zakres robót obejmuje m.in.:

- drogi wewnętrzne manewrowe z nawierzchni z kostki brukowej,
- plac manewrowy o nawierzchni z kostki brukowej,
- 63 miejsca postojowe o powierzchni 801,35 m², o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych wypełnione mieszanką piasku z humusem obsiane trawą, z wyjątkiem miejsc dla niepełnosprawnych, których nawierzchnia stanowi betonowa kostka brukowa, która zostanie docelowo pomalowana na kolor niebieski. Miejsca postojowe obramowane krawężnikiem betonowym i odwodnieniem liniowym o łącznej długości 101,0m,
- sieć kanalizacji deszczowej DN250-DN300 (długość sieci kanalizacji deszczowej - 40,0m, długość przykanalików – 37,0m) wraz z wpustami ulicznymi, studniami, separatorem substancji ropopochodnych, z odprowadzeniem wód do ziemi za pomocą 40 skrzynek retencyjno-rozsączających,
- sieć kablowa oświetlenia ulicznego nN o długości 238 m wraz z siedmioma stanowiskami

Na realizację inwestycji Gmina Zator otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.858.080,00 zł - co stanowi 98% całkowitych kosztów realizacji zadania, 2 % do wartości robót stanowi wkład Gminy Zator.

Plan Zagospodarowania terenu parkingów przy ul Doliny Karpi w Zatorze.



wszystkie aktualności